






#### **COMUNE DI CALVISANO**

Committente: "Comune di Calvisano" - Piazza Caduti, 4 - 25012 - Calvisano (BS)

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PGT COMUNALE (art. 57 L.R. 12/05 e smi - DGR IX/2616/11)



#### ALLEGATO 1: INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE PREGRESSE

Geol. Alessandro Schiepatti



Geol. Fabio Fenaroli



Prima stesura versione: rev.00

Pisogne, gennaio 2017



#### DOTT. GEOL. FRANCESCO CALZOLARO GEOLOGO SPECIALISTA

Ordine dei Geologi della Lombardia A.P. N° 1347 – Sez. A Via A. Manzoni, n°1 – 25020 – Castelletto di Leno (BS) P.IVA 02391490980 – C.F. CLZFNC72C30E526Y Tel./Fax 030907917 – Tel. Mob. 3397627490

e-mail: francesco.calzolaro@alice.it

# PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO FABBRICATO E CAMBIO DESTINAZIONE D' USO IN CIVILE ABITAZIONE COMUNE DI CALVISANO (BS)

RELAZIONE GEOLOGICA

COMMITTENTE
GALLI VERONICA
PORRINI MAURIZIO
VIA J.F. KENNEDY, N° 57
25012 – VIADANA DI CALVISANO (BS)

Dott. Geol. Francesco Calzolaro Geologo Specialista Ordine dei Geologi della Lombardia A.P. N° 1347 – Sez. A

CASTELLETTO DI LENO (BS), MAGGIO 2016

#### 2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L' area indagata si colloca nel centro abitato di Viadana di Calvisano (BS), in corrispondenza di via Kennedy, n° 57 ed è identificata sul Foglio n° 9 – Mappale n° 54 – Sub. n° 513.




Fig.1- Inquadramento geografico su Estratto CTR Lombardia.

#### PROVA DPSH 1

#### DATI NUMERICI DI CAMPAGNA

PROFONDITÀ (M DA P.C.)	N° COLPI DI PUNTA	N° COLPI RIVESTIMENTO
0		
0.3	2	-
0.6	8	-
0.9	12	-
1.2	18	-
1.5	18	-
1.8	19	-
2.1	18	-
2.4	20	-
2.7	25	-
3	26	-
3.3	19	-
3.6	15	-
3.9	22	-
4.2	21	-
4.5	15	-
4.8	18	-
5.1	12	-
5.4	13	-
5.7	11	-
6	9	-
6.3	10	
6.6	12	

Tab.1- Dati numerici di campagna Prova DPSH 1.

#### GRAFICO PROVA DPSH 1




Fig.3- Andamento n° colpi di punta/profondità relativa Prova DPSH 1.





Fig.4- Andamento delle Vs con la profondità.

Il valore medio delle Vs nei primi 30 metri di sottosuolo è risultato essere pari a:

$$V_s = 380 \text{ m/s}$$

La categoria di suolo di fondazione è al limite tra la categoria B e la C per cui cautelativamente viene attribuita la categoria C.



Agostino Pasquali Coluzzi geologo Marco Venturini geologo Mauro Valcarenghi geologo

STUDIO TRESIS
Geologia, Geotecnica, Ingegneria

1951 Vaia Calvisano

#### **COMUNE DI CALVISANO**

PROVINCIA DI BRESCIA

Committente:

**VAIA MARCO** 

Progetto:

EDIFICIO RESIDENZIALE IN VIA SAN MICHELE

**RELAZIONE GEOLOGICA E GEOFISICA** 

Dott. Coluzzi A. Coluzzi

La presente Relazione è di esclusiva proprietà intellettuale dello Scrivente. Non è consentito trasmettere con qualsiasi mezzo, senza autorizzazione, la Relazione o parte di essa, salva la facoltà di utilizzarla in tutto o in parte per scopi non commerciali e non professionali, purché venga citato l'autore. La presente Relazione sarà conservata in forma originale e riservata negli archivi dello Studio a disposizione del Committente.

Data	Revisione	Gestore della Commessa	Responsabilità professionale
08.01.2016	-	Dr. M. Venturini	Dr. A. P. Coluzzi

#### 1 - PREMESSA

Su incarico dell'Arch. Sandro Amadei, per conto del Committente Sig. Marco Vaia è stato eseguito uno studio per ricostruire il modello geologico in corrispondenza di un'area nel centro abitato di Calvisano, adiacente a via San Michele e Piazzetta Alpini d'Italia, nella quale è prevista la costruzione di un nuovo edificio residenziale, previa demolizione dell'esistente.

La figura 1, tratta della Cartografia Tecnica Regionale, mostra l'ubicazione del sito interessato dal progetto.




figura 1: stralcio C.T.R.

Lo studio è stato condotto ai sensi del capitolo 6 "Progettazione Geotecnica" delle "Norme Tecniche per le Costruzioni" il quale, al paragrafo 6.1.2 "Prescrizioni Generali", dispone che "le scelte progettuali devono tener conto delle prestazioni attese delle opere, dei caratteri geologici del sito e delle condizioni ambientali" e che, pertanto, deve essere eseguito uno "studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica" i cui risultati "devono essere esposti in una specifica relazione geologica". Pertanto, il lavoro è stato svolto per ricostruire i caratteri litologici, stratigrafici, idrogeologici, geomorfologici e di rischio geologico del territorio, in modo da fornire al Progettista elementi utili alla soluzione dei problemi geotecnici.

Sono state eseguite le operazioni di seguito elencate.

- Raccolta della documentazione geologica di base riguardante il sito interessato dal progetto:
  - foglio 47 "Brescia" della "Carta geologica d'Italia" alla scala 1:100.000 e le relative note illustrative;
  - relazione illustrativa dello Studio Geologico del Territorio Comunale redatto nel 2008 dai Dott. Pietro Giubbini e Angelo De Pascalis ai sensi della D.G.R. N. 8/1566 del 22.12.2005.
- Definizione del modello geologico del sottosuolo.
- · Valutazione della fattibilità geologica del progetto.

1951 Vaia Calvisano Relazione geologica Pagina 13 di 17

Il grafico del rapporto spettrale H/V è il seguente:




figura 12 - rapporto spettrale H/V e suo intervallo di fiducia

Il modello stratigrafico rilevato è costituito da 3 strati:

Unità	Intervallo di profondità [m]	Spessore [m]	Velocità onde di taglio
1 - sabbie e ghiaie	da 0,00 a 6,00 metri	6	500 m/s
2 - sabbie e ghiaie	6	23	500 m/s
3 - argille limose	29	15	200 m/s

Come mostra il grafico riportato di seguito è stato stimato un valore Vs30 pari a circa 500 m/s (476,19 m/s)





figura 13 - profilo delle velocità delle onde di taglio

È dunque confermata l'appartenenza del sottosuolo dell'area in esame alla categoria B: valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s.

#### SCPT\_1

#### **GRAFICO**



1951 Vaia Calvisano Relazione geotecnica Pagina 21 di 23

#### **STRATIGRAFIA**

Descrizione	Prof. Strato	Nspt
	(m)	
[1] - ARGILLA LIMOSA	2,70	2
[2] - SABBIA GHIAIOSA	3,30	7
[3] - SABBIA E GHIAIA	6,00	13
[4] - SABBIA GHIAIOSA	7,20	8
[5] - SABBIA E GHIAIA	8,10	19

#### STIMA PARAMETRI GEOTECNICI PROVA SCPT\_1

Descrizione	Intervallo di profondità	Correlazione	Coesione non drenata Cu
	dello strato		(KPa)
[1] - ARGILLA LIMOSA	da piano cortile a 2,70 m	De Beer	24,5

Descrizione	Intervallo di profondità	Correlazione	Modulo Edometrico Eed
	dello strato		(MPa)
[1] - ARGILLA LIMOSA	da piano cortile a 2,70 m	Vesic (1970)	3

Descrizione	Intervallo di profondità dello strato	Correlazione	Peso unità di volume (KN/m³)
[1] - ARGILLA LIMOSA	da piano cortile a 2,70 m	Meyerhof ed altri	15,5

Descrizione	Intervallo di profondità	Correlazione	Densità relativa
	dello strato		(%)
[2] - SABBIA GHIAIOSA	da 2,70 m a 3,30 m		55
[3] - SABBIA E GHIAIA	da 3,30 m a 6,00 m	Schultze & Menzenbach	70
[4] - SABBIA GHIAIOSA	da 6,00 m a 7,20 m	(1961)	50
[5] - SABBIA E GHIAIA	da 7,20 m a 8,10 m		70

Descrizione	Intervallo di profondità	Correlazione	Angolo d'attrito
	dello strato		(9)
[2] - SABBIA GHIAIOSA	da 2,70 m a 3,30 m		29
[3] - SABBIA E GHIAIA	da 3,30 m a 6,00 m	Peck-Hanson-Thornburn-	31
[4] - SABBIA GHIAIOSA	da 6,00 m a 7,20 m	Meyerhof 1956	29,5
[5] - SABBIA E GHIAIA	da 7,20 m a 8,10 m		32

Descrizione	Intervallo di profondità dello strato	Correlazione	Modulo di Young (MPa)
[2] - SABBIA GHIAIOSA	da 2,70 m a 3,30 m		13,7
[3] - SABBIA E GHIAIA	da 3,30 m a 6,00 m	Sohmortmann (1079) Sohbia	25,5
[4] - SABBIA GHIAIOSA	da 6,00 m a 7,20 m	Schmertmann (1978) Sabbie	15,7
[5] - SABBIA E GHIAIA	da 7,20 m a 8,10 m		33,3


Descrizione	Intervallo di profondità dello strato	Correlazione	Peso unità di volume (KN/m³)
[2] - SABBIA GHIAIOSA	da 2,70 m a 3,30 m		16
[3] - SABBIA E GHIAIA	da 3,30 m a 6,00 m	Mayorbof ad altri	18
[4] - SABBIA GHIAIOSA	da 6,00 m a 7,20 m	Meyerhof ed altri	16,5
[5] - SABBIA E GHIAIA	da 7,20 m a 8,10 m		19

Descrizione	Intervallo di profondità dello strato	Correlazione	Peso unità di volume saturo (KN/m³)
[2] - SABBIA GHIAIOSA	da 2,70 m a 3,30 m		18,5
[3] - SABBIA E GHIAIA	da 3,30 m a 6,00 m	Torzaghi Book 1049 1067	19,0
[4] - SABBIA GHIAIOSA	da 6,00 m a 7,20 m	Terzaghi-Peck 1948-1967	18,5
[5] - SABBIA E GHIAIA	da 7,20 m a 8,10 m		19,0

\_\_\_\_\_

#### SCPT\_2

#### **GRAFICO**



#### **STRATIGRAFIA**

Descrizione	Nspt	Prof. Strato (m)
[1] - ARGILLA LIMOSA	2	1,50
[2] - SABBIA GHIAIOSA	5	3,60
[3] - SABBIA CON GHIAIA	8	4,80
[4] - SABBIA E GHIAIA	13	8,10

Descrizione   Intervallo di profondità   Correlazione   Coesione non dren dello strato   (KPa)	co Eed
Correlazione   Correlazione   Correlazione   Correlazione   Modulo Edometrica (MPa)	co Eed
Correlazione   Correlazione   Correlazione   Correlazione   Modulo Edometrica (MPa)	co Eed
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Modulo Edometric (MPa)  [1] - ARGILLA LIMOSA da piano cortile a 1,50 m Vesic (1970) 3	
dello strato (MPa)   [1] - ARGILLA LIMOSA   da piano cortile a 1,50 m   Vesic (1970)   3	
dello strato (MPa)   [1] - ARGILLA LIMOSA   da piano cortile a 1,50 m   Vesic (1970)   3	
	ume
Descriptions Intervalle di professità Completion - Description - Descrip	ume
December 1 Intervalle di professità 1 Complesione	lume
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Peso unità di vol dello strato (KN/m³)	
[1] - ARGILLA LIMOSA da piano cortile a 1,50 m Meyerhof ed altri 15,30	
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Densità relativo dello strato (%)	/a
[2] - SABBIA GHIAIOSA da 1 50 m a 3 60 m	
[3] - SABBIA CON GHIAIA da 3,60 m a 4,80 m (1961)	
[4] - SABBIA E GHIAIA da 4,80 m a 8,10 m (1961) 65	
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Angolo d'attrit dello strato (9)	to
[2] - SABBIA GHIAIOSA da 1.50 m a 3.60 m 28.5	
ISI - SARRIA CON CHIMA da 3.60 m a 4.80 m	
[4] - SABBIA E GHIAIA da 4,80 m a 8,10 m Meyerhof 1956	
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Modulo di You dello strato (MPa)	ng
[2] - SABBIA GHIAIOSA da 1,50 m a 3,60 m 9,8	
[3] - SABBIA CON GHIAIA da 3,60 m a 4,80 m Schmertmann (1978) Sabbie 15,7	
[4] - SABBIA E GHIAIA da 4,80 m a 8,10 m 25,5	
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Peso unità di vol dello strato (KN/m³)	ume
[2] - SABBIA GHIAIOSA da 1,50 m a 3,60 m 15,0	
[3] - SABBIA CON GHIAIA da 3,60 m a 4,80 m Meyerhof ed altri 16,5	
[4] - SABBIA E GHIAIA da 4,80 m a 8,10 m	
Descrizione Intervallo di profondità Correlazione Peso unità di volume dello strato (KN/m³)	e saturo
[2] - SABBIA GHIAIOSA da 1,50 m a 3,60 m	
[3] - SABBIA CON GHIAIA da 3,60 m a 4,80 m Terzaghi-Peck 1948-1967 19,0	
[4] - SABBIA E GHIAIA da 4,80 m a 8,10 m	

#### COMUNE DI CALVISANO

## Provincia di Brescia


#### 

#### STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

D.M. 14/01/2008; Circolare 02/02/09 "Istruzioni per l'applicazione nelle NTC" CSLP; Eurocodice 8 - Parte 5; Eurocodice 7.1 - Parte 1; Eurocodice 7.2 - Parte 2; Eurocodice 7.3 - Parte 3; L.R. 12/2005

#### RELAZIONE

Il Committente: Tercomposti spa





A. & P. sas
Via Ponticella, 20
25020 SENIGA (BS)
e-mail alettic@tin.it
tel. 030/9955044
fax 030/9955044

**DATA: GIUGNO 2013** 



La presente relazione contiene: TAVOLE DA 1 a 6

Allegato 1 - Prove penetrometriche Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva



110110110011 A. & P. sas di Aletti Dr. Corrado

111011101 010101010 Via Ponticella 20 - Seniga (BS)

Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)


Data: 08.06.2013


Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: \1





110110110011 A. & P. sas di Aletti Dr. Corrado

01010 Via Ponticella 20 - Seniga (BS)

Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)


Data: 08.06.2013

Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: 12





110110110011 A. & P. sas di Aletti Dr. Corrado

Via Ponticella 20 - Seniga (BS)

Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)


Data: 08.06.2013

Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: \3





Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)

Data: 08.06.2013

Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: \1

Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
0,3	1		1	
0,6	1		1	
0,9	3		3	
1,2	2		2	
1,5	2		2	
1,8	8		9	
2,1	13		15	
2,4	13		15	
2,7	15		17	
3	12		14	
3,3	10		12	
3,6	11		13	
3,9	10		12	
4,2	13		15	
4,5	8		9	
4,8	10		12	
5,1	14		16	
5,4	17		20	
5,7	18		21	
6	16		19	
6,3	15		17	
6,6	18		21	



Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)

Data: 08.06.2013

Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: \2

Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
0,3	1 1		1	
0,6	2		2	
0,9	1		1	
1,2	1		1	
1,5	3		3	
1,8	6		7	
2,1	7	republic de la constitución de l	8	
2,4	18		21	
2,7	11		13	
3	10		12	
3,3	12		14	
3,6	8		9	
3,9	10		12	
4,2	15		17	
4,5	28		32	
4,8	23	ytined ja sangunda neuvisi veikken kyrkunan os kokisi auto knyjen kis en vituria	27	
5,1	14		16	
5,4	19		22	
5,7	17		20	
6	15		17	
6,3	10		12	
6,6	12		14	
6,9	6		7	
7,2	13		15	
7,5	13		15	
7,8	11		13	
8,1	10		12	
8,4	8		9	
8,7	10		12	
9	10		12	



Committente: TERCOMPOSTI spa

Località: Calvisano (BS)

Data: 08.06.2013

Attrezzatura: PAGANI TG63-200

Note:

Quota(m):

Prova: \3

Profondità (m	N. colpi della punta ) misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
0,3	3		3	
0,6	11		13	
0,9	18		21	
1,2	21		24	
1,5	18		21	
1,8	12		14	
2,1	12		14	
2,4	20		23	
2,7	20		23	
3	11		13	
3,3	8		9	
3,6	16		19	
3,9	12		14	
4,2	14		16	
4,5	16		19	
4,8	16		19	
5,1	19		22	
5,4	14		16	
5,7	20		23	
6	17		20	
6,3	16		19	
6,6	16		19	







#### ACCORDO di PROGRAMMA


#### APPALTO B

Opere di adeguamento ed ampliamento Centro Sportivo in Comune di Calvisano (BS)


#### PROGETTO ESECUTIVO

3 RELAZIO	ONE GEOLOGICO - GEOT	ECNICA		
Per la Regione Lombardia	Per il Comune di Calvisano	Per la Società Rugby Calvisano S.r.l.		
II Presidente	II Sindaco	II Presidente		
APPROVAZIONE: Giunta Reg	gionale n del			
Scala: -		Data: Febbraio 2015		
II Progettista	VAL PROGET  STUDIO TECNICO  PROGETTAZIONE	ARCH. MARCO GIACOMELLI  Via Matteotti n. 267/269 25063 GARDONE V.T. (Bs) e-mail segreteria@valproget.it web www.valproget.it tel. 030/8336222 fax. 030/8336231 P.IVA 02366700983 C.F. GCMMRC62B24B157E		

#### PLANIMETRIA DELL'AREA







#### REGISTRAZIONI STRUMENTALI DEI VALORI DI Nsept

SCPT	n. 1	SCPT	n. 2	SCPT	n. 3	
Prof. (m)	n. colpi	Prof. (m)	n. colpi	Prof. (m)	n. colpi	
0,3	2	0,3	3	0,3	3	T.vegetale/
0,6	10	0,6	18	0,6	5	orizzonte di
0,9	9	0,9	14	0,9	3	alterazione
1,2	8	1,2	9	1,2	10	Unità A
1,5	14	1,5	14	1,5	4	
1,8	15	1,8	19	1,8	7	
2,1	13	2,1	11	2,1	9	
2,4	13	2,4	13	2,4	10	
2,7	12	2,7	12	2,7	13	
3	13	3	12	3	15	
3,3	14	3,3	15	3,3	16	
3,6	14	3,6	14	3,6	15	
3,9	10	3,9	12	3,9	18	
4,2	14	4,2	13	4,2	13	
4,5	15	4,5	15	4,5	15	
4,8	13	4,8	15	4,8	14	
5,1	17	5,1	14	5,1	15	
5,4	13	5,4	16	5,4	16	
5,7	7	5,7	12	5,7	17	Unità B
6	16	6	17	6	20	
6,3	19	6,3	21	6,3	18	
6,6	26	6,6	19	6,6	18	
6,9	10	6,9	15	6,9	17	
7,2	16	7,2	14	7,2	15	
7,5	15	7,5	15	7,5	16	
7,8	17	7,8	16	7,8	17	
8,1	20	8,1	18	8,1	19	
8,4	19	8,4	17	8,4	21	Unità C
8,7	20	8,7	19	8,7	20	
9	16	9	20	9	22	
9,3	18	9,3	22	9,3	-	
9,6	21	9,6	21	9,6	-	
9,9	24	9,9	23	9,9	-	
10,2	25	10,2	24	10,2	-	
10,5	-	10,5	-	10,5	-	
10,8	-	10,8	-	10,8	-	
11,1	-	11,1	-	11,1	-	
11,4	-	11,4	-	11,4	-	
11,7	-	11,7	-	11,7	-	
12	-	12	-	12	-	



Engineering S.r.l.

Committente: Rugby Calvisano S.r.l.

Località: Calvisano (BS)


Data: 18/02/2015 Attrezzatura: Penetrometro dinamico continuo (SCPT) tipo pesante

Note:

Quota(m): p.c. Sigla: \Prova n.01

#### Grafico della prova

Profondità della falda dal p.c.(m): 1,08





Engineering S.r.l

Committente: Rugby Calvisano S.r.l.

Località: Calvisano (BS)


Data: 18/02/2015 Attrezzatura: Penetrometro dinamico continuo (SCPT) tipo pesante

Note:

Quota(m): p.c. Sigla: \Prova n.02

#### Grafico della prova

Profondità della falda dal p.c.(m): Non rilevata





Engineering S.r.

Committente: Rugby Calvisano S.r.l.

Località: Calvisano (BS)


Data: 18/02/2015 Attrezzatura: Penetrometro dinamico continuo (SCPT) tipo pesante

Note:

Quota(m): p.c. Sigla: \Prova n.03

#### Grafico della prova

Profondità della falda dal p.c.(m): Non rilevata



#### SIGNA srl – Indagini geofisiche

Data	21/02/2015
N. Commessa	06-15
C. Documento	01
Revisione	A (DG)
Nome file	MASW_CalvisanoRugby




Figura 1: Ubicazione della prova MASW effettuata (immagine tratta da Google Map).

#### SIGNA srl – Indagini geofisiche

#### Indagine geofisica con la metodologia MASW

Data	21/02/2015
N. Commessa	06-15
C. Documento	01
Revisione	A (DG)
Nome file	MASW CalvisanoRugby

L'analisi dello spettro bidimensionale c-f consente in questo modo di ricostruire un modello sismico monodimensionale del sottosuolo, il quale risulta costituito dall'andamento della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità.

Dall'inversione della curva di dispersione (relativa al "modo fondamentale" delle onde superficiali di Rayleigh) si ottiene il seguente modello medio di velocità delle onde sismiche di taglio con la profondità, rappresentativo dell'area investigata:

MASW 1					
Strato	Spessore [m]	Vs [m/s]	Profondità		
1	0.8	259	0.8		
2	1.0	279	1.7		
3	1.2	267	3.0		
4	1.5	338	4.5		
5	1.9	316	6.4		
6	2.4	343	8.7		
7	3.0	379	11.7		
8	3.7	472	15.4		
9	4.6	508	20.0		
10	5.8	454	25.8		
11	7.2	556	33.1		
12	8.3	615	41.3		


Tabella 1: modello sismico monodimensionale.

SIGNA	srl –	Indagini	geofisiche
-------	-------	----------	------------

Data	21/02/2015		
N. Commessa	06-15		
C. Documento	01		
Revisione	A (DG)		
Nome file	MASW_CalvisanoRugby		

#### Shear-Wave Velocity Profile from Surface waves inversion

#### Velocità onde S (m/sec)




#### SIGNA srl-Indagini geofisiche

#### Indagine geofisica con la metodologia MASW


Data	21/02/2015
N. Commessa	06-15
C. Documento	01
Revisione	A (DG)
Nome file	MASW CalvisanoRugby

#### MASW1


#### registrazione attiva



#### registrazione passiva



#### CURVA DI DISPERSIONE



### COMUNE DI CALVISANO



### Provincia di Brescia


# Costruzione nuovo fabbricato residenziale verifica delle fondazioni

#### STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

D.M. 14/01/2008; Circolare 02/02/09 "Istruzioni per l'applicazione nelle NTC" CSLP; Eurocodice 8 - Parte 5; Eurocodice 7.1 - Parte 1; Eurocodice 7.2 - Parte 2; Eurocodice 7.3 - Parte 3; L.R. 12/2005


#### RELAZIONE

Il Committente: Impredil di Luna & C. snc





DATA: MARZO 2014



La presente relazione contiene: TAV.1 - Ubicazione Indagini

Allegato 1 - Prove penetrometriche

# / 1010101010101 A. & P. sas di Dr. Aletti Corrado (10101010101010) Via Ponticella 20 (20020 SENIGA (BS) - 33300333813 - atettic (2010 R

Committente: Impredil

Località: Cavisano (BS) - Via Bonincontro

Data: 20.03.2014

Attrezzatura: Pagani TG 63/200

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P1

Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto	
0,3	4		5		
0,6	3		3		
0,9	8		9		
1,2	9		10		
1,5	12		14		
1,8	7		8		
2,1	4		5		
2,4	1		1		
2,7	1		1		
3	5		6		
3,3	4		5		
3,6	7		8		
3,9	7		8		
4,2	6		7		
4,5	11		13		
4,8	13		15		
5,1	18		21		
5,4	19		22		
5,7	16		19		
6	17		20		
6,3	26		30		

## 1/01010101010 111011011011 A. & P. sas di Dr. Aletti Corrado 01010101010101010 A. & P. sas di Dr. Aletti Corrado

geologia geotecnica e dati 26020 SEMIGA (88) - 3356833813 - 218tlk@lin l

Committente: Impredil

Località: Cavisano (BS) - Via Bonincontro


Data: 20.03.2014

Attrezzatura: Pagani TG 63/200

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P1









Provincia di BS

comune di CALVISANO



#### **RELAZIONE GEOLOGICA**

DM 14 gennaio 2008

Località: Via Giotto - Calvisano (BS)

Il Tecnico incaricato: Geologo P. Pasini



COM	UNE D	I CA	LVIS	ANO
	Provincia	di Br	escia	

2 9 MAG. 2013



#### **PASINI PAOLO**

Committente: Arc. Renato Fenocchio Località: Calvisano via Giotto Data: 25/2/2013 Attrezzati Note:

Attrezzatura: penetrometro Pagani

Prova: \1 Quota(m):

Tabulato della prova					
Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto	
0.3	1 1		1		
0.6	1		1		
0.9	1		1		
1.2	7		8		
1.5	6		7		
1.8	6		7		
2.1	12		14		
2.4	12		14		
2.7	11		13		
3	16		19		
3.3	16		19		
3.6	13		15		
3.9	10		12		
4.2	16		19		
4.5	17		20		
4.8	12		14		
5.1	15		17		
5.4	18		21		
5.7	24		28		



#### **PASINI PAOLO**

Committente: Arc. Renato Fenocchio Località: Calvisano via Giotto

Data: 25/2/2013 Note: Attrezzatura: penetrometro Pagani

Prova: \2 Quota(m):

Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
0.3	3		0	
0.6	4		0	
0.9	4		0	
1.2	4		0	
1.5	4		0	
1.8	1		0	
2.1	1		0	
2.4	3		0	
2.7	4		0	
3	8		0	
3.3	11		0	
3.6	13		0	
3.9	15		0	
4.2	16		0	
4.5	17		0	
4.8	15		0	
5.1	12		0	
5.4	18		0	
5.7	22		0	



## **PASINI PAOLO**

Committente: Arc. Renato Fenocchio Località: Calvisano via Giotto


Data: 25/2/2013 Attrezzatura: penetrometro Pagani

Note:

Quota(m): Prova: \1

## Grafico della prova

Profondità della falda dal p.c.(m): 0.9





## **PASINI PAOLO**

Committente: Arc. Renato Fenocchio Località: Calvisano via Giotto


Daţa: 25/2/2013 Attrezzatura: penetrometro Pagani

Note:

Quota(m): Prova: \2

## Grafico della prova

Profondità della falda dal p.c.(m): 0.9



## COMUNE DI CALVISANO

## Provincia di Brescia

## Costruzione nuovo capannone prefabbricato verifica delle fondazioni

## STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO

D.M. 14/01/2008; Circolare 02/02/09 "Istruzioni per l'applicazione nelle NTC" CSLP; Eurocodice 8 - Parte 5; Eurocodice 7.1 - Parte 1; Eurocodice 7.2 -Parte 2; Eurocodice 7.3 - Parte 3; L.R. 12/2005

## RELAZIONE

Il Committente: Ecocalvina

COMUNE DI CALVISANO

- 4 OTT. 2012


Prot. n. 9304 Cat. ...... Cl. ...... Fasc. .......





A. & P. sas 110110011 Via Ponticella 20 1011101 25020 SENIGA (BS) e-mail alettic@tin.it fax 030/9955044

**DATA: AGOSTO 2012** 



La presente relazione contiene: TAV.1 - Ubicazione Indagini

Allegato 1 - Prove penetrometriche

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano

Data: 06.08.2012

Attrezzatura: Pagani TG63

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P1

## Tabulato della prova

	N. colpi della punta	N.colpi del	N. colpi SPT	N. colpi del
Profondità (m)	misurato	rivestimento	equivalenti	rivestimento corretto
0,3	6		7	
0,6	15		17	
0,9	9		10	
1,2	5		6	
1,5	5		6	
1,8	12		14	
2,1	10		12	
2,4	5		6	
2,7	9		10	
3	18		21	
3,3	11		13	
3,6	12		14	
3,9	11		13	
4,2	12		14	
4,5	12		14	
4,8	16		19	
5,1	14		16	
5,4	15		17	
5,7	24		28	
6	22		26	
6,3	19		22	

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano

Data: 06.08.2012

Attrezzatura: Pagani TG63

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P2

### Tabulato della prova

	Tabalate della prove				
	Profondità (m)	N. colpi della punta misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
1	0,3	2		2	
r	0,6	3		3	
ı	0,9	2		2	
ı	1,2	3		3	
t	1,5	4		5	
ı	1,8	3		3	
ı	2,1	3		3	
ı	2,4	6		7	
ı	2,7	9		10	
T	3	8		9	
T	3,3	12		14	
T	3,6	18		21	
Ī	3,9	15		17	
1	4,2	7		8	
T	4,5	14		16	
ı	4,8	14		16	
ı	5,1	18		21	
ı	5,4	20		23	
ı	5,7	22		26	
ı	6	22		26	
ı	6,3	18		21	
		NAME AND ADDRESS OF THE OWNER, WHEN PERSON AND PARTY OF THE OWNER,			

geologia geotecnica e dati

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano

Data: 06.08.2012

Attrezzatura: Pagani TG63

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P3

## Tabulato della prova

Profondità (n	N. colpi della punta n) misurato	N.colpi del rivestimento	N. colpi SPT equivalenti	N. colpi del rivestimento corretto
0,3	3		3	
0,6	5		6	
0,9	4		5	
1,2	3		3	
1,5	6		7	
1,8	6		7	
2,1	9		10	
2,4	8		9	
2,7	9		10	

geologia geotecnica e dati

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano

Data: 06.08.2012


Attrezzatura: Pagani TG63

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P1

## Grafico n.colpi - resistenza dinamica



/gologia geotecnica e dati Na Parimonta 20. 25020 SCHIBA (BS) pa 080,0855044 - Pax 080 veleció 44 - veneño elati vic

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano

Data: 06.08.2012


Attrezzatura: Pagani TG63

Note:

Quota(m): p.c.

Sigla: \P2

## Grafico n.colpi - resistenza dinamica



## 1/10110110011 A. & P. sas di Dr. Aletti Corrado Vu Particella, 20 - 25020 SENIGA (BS), et (30.5955044 - Fex (110 x955044 - emeli: 9'ctur.i);

geologia geotecnica e dati

Committente: Ecocalvina

Località: Calvisano


Attrezzatura: Pagani TG63 Data: 06.08.2012

Note:


Quota(m): p.c.

Sigla: \P3

## Grafico n.colpi - resistenza dinamica







### Provincia di Brescia Comune di Calvisano



# REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE PER AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE AZIENDALI – CAMMI S.P.A. RELAZIONE GEOLOGICA-GEOTECNICA

STUDIO GEOLOGICO CONFORME D.M. 11/03/1988 e succ. mod. ed integrazioni D.M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le costruzioni"





Carpenedolo (BS), 20/03/2009




Provincia di BRESCIA Comune di CALVISANO Nuovo capannone Cammi Spa

#### **COROGRAFIA**

1:10.000

Sez. C.T.R. D6d5 Base cartografica Carta Tecnico Regionale Lombardia (C.T.R. R.L.) scala 1:10.000





UBICAZIONE AREA DI INDAGINE



### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - RIVESTIMENTO

DIN 1

Scala 1: 50

- lavoro - località Studio CIVIESSE

Nuovo capannone CAMMI S p.A.

Calvisano (BS)

- data prova :


10/03/2009 Piano campagna

- quota inizio : - prof. falda :

1,70 m da quota inizio

18/03/2009 - data emiss. - pagina n°:

Piezometro 1/2" L = 9.60 m





#### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - RIVESTIMENTO

DIN 2

Scala 1: 50

- cantiere : - lavoro :

- località

Studio CIVIESSE

Nuovo capannone CAMMIS p.A.

Calvisano (BS)

- data prova :

- data emiss

- pagina nº:

- quota inizio :

- prof. falda .


Piano campagna 1,45 m da quota inizio

18/03/2009

10/03/2009

- note

Piezometro 1/2" L = 9 20 m



## +

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

DIN 3

Scala 1: 50

- cantiere

Studio CIVIESSE

lavoro :
 località

Nuovo capannone CAMMI S.p.A.

Calvisano (BS)

data prova :quota inizio

10/03/2009 Piano campagna

quota inizioprof. falda :


Falda non rilevata

data emiss.pagina n°;

18/03/2009

- note

Foro chiuso a - 2.50 m da p.c.





#### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

DIN 4

10

- cantiere - lavoro

10


Studio CIVIESSE

Nuovo capannone CAMMI S.p.A

- località Calvisano (BS) - data prova

10/03/2009

- quota inizio Piano campagna Falda non rilevata



## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

DIN 5

Scala 1: 50

- cantiere - lavoro : Studio CIVIESSE

Nuovo capannone CAMMI S p A.


- località : Calvisano (BS)

data prova :quota inizio :

a: 10/03/2009 io: Piano campagna

- prof. falda :

Falda non rilevata 18/03/2009



#### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

DIN 6

- cantiere - lavoro

Studio CIVIESSE

Nuovo capannone CAMMI S.p.A.

Calvisano (BS) - località :


Scala 1: 50 - data prova :


10/03/2009 Piano campagna

- quota inizio - prof. falda :

Falda non rilevata 18/03/2009

- data emiss - pagina n':





Comune:	Provincia:
CALVISANO	BRESCIA

#### Studio geologico

(ai sensi della D.G.R. N. 8/1566 del 22.12.2005)

#### RELAZIONE GEOLOGICA

Professionisti incaricati:	
Dott. Geol. Pietro Giubbini	
Dott. Geol. Angelo De Pascalis	
Committente:	Data:
Amministrazione Comunale CALVISANO (BS)	GIUGNO 2008

## ALLEGATO: PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE


Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN

Data: 18.12.2006 Località: calvisano

Prova n°	1
----------	---

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-1.50

Committente:		B&D immobil
Prof. m. dal p.c.	n°colpi punta	n°colpi riv.
0,2 0,4	1 1	
0,6	1	
0,8	6	
1,0 1,2	6 4	
1,4	3	
1,6	3	
1,8 2,0	3	
2,2	6	
2,4	8	
2,6 2,8	8 7	
3,0	9	
3,2	11	
3,4 3,6	7 8	
3,8	9	
4,0	9	
4,2 4,4	12 10	
4,6	8	
4,8 5.0	11 12	
5,0 5,2	13	
5,4	8	
5,6 5,8	8 11	
6,0	11	
6,2	10	
6,4 6,6	11 10	
6,8	11	
7,0	10	
7,2 7,4	13 11	
7,6	11	
7,8	7 10	
8,0 8,2	11	
8,4	11	
8,6	11 8	
8,8 9,0	8	
9,2	9	
9,4 9,6	10 10	
9,8	6	
10,0	6 8	
10,2 10,4	7	
10,6	7	
10,8	10 11	
11,0 11,2	9	
11,4	11	
11,6 11,8	13 12	
12,0	16	
12,2	13	
12,4 12,6	10 13	
12,8	10	
13,0	9	
13,2 13,4	9	
13,6	13	
13,8	9	
14,0 14,2	8 11	
14,4	7	
14,6	11	
14,8 15,0	17 15	
15,2	20	
15,4	25	
15,6 15,8		
16,0		




Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN

Data: 18.12.2006 Località: calvisano

Prova n°	2

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-1.50

Committente:		B&D immobili
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n°colpi riv.
0,2	1	
0,4	1	
0,6	5	
0,8	5	
1,0	7	
1,2	5	
1,4	6	
1,6	5	
1,8 2,0	3	
2,0	2	
2,4	5	
2,6	5	Ì
2,8	5	
3,0	4	
3,2	4	
3,4	6	
3,6	8	
3,8	6	
4,0	5	
4,2	8	
4,4	10	
4,6	13	
4,8	12	
5,0	18	ļ
5,2	20	
5,4 5.6	11 8	
5,6 5,8	8	
6,0	16	
6,2	12	
6,4	15	
6,6	14	
6,8	20	
7,0	20	
7,2	12	
7,4	11	
7,6	11	
7,8	11	
8,0	11	
8,2	13	
8,4	11	
8,6	9 15	
8,8	15	
9,0	11	
9,2 9,4	17	
9,6	9	
9,8	8	
10,0	20	Ì
10,2		
10,4		
10,6		
10,8		
11,0		
11,2		
11,4		
11,6		ļ
11,8		
12,0		
12,2 12,4		1
12,4		
12,8		
13,0		
13,2		ĺ
13,4		
13,6		
13,8		
14,0		
14,2		
14,4		
14,6		
14,8		
15,0		
15,2		
15,4		
15,6		-
15,8		
16,0		j




Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN

Data: 18.12.2006 Località: calvisano

Prova n°	3
----------	---

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-1 50

Committente.		ומטוווווו שאם
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n°colpi riv.
0,2	1	
0,4 0,6	<u>1</u> 6	
0,8	8	
1,0	10	
1,2	10	
1,4	5	
1,6	2	
1,8	11	
2,0	5	
2,2 2,4	5 6	
2,6	13	
2,8	13	
3,0	15	
3,2	13	
3,4	13	
3,6 3,8	11 11	
4,0	13	
4,2	13	
4,4	15	
4,6	21	`
4,8 5,0	15 14	
5,0	14	
5,4	11	
5,6	13	
5,8	15	
6,0	14	
6,2	11	
6,4 6,6	11 6	
6,8	10	
7,0	9	
7,2	9	
7,4	9 12	
7,6	14	
7,8 8,0	8	
8,2	7	
8,4	9	
8,6	4	
8,8 9,0	8 12	
9,0	18	
9,4	17	
9,6	14	
9,8	13	
10,0	15 8	
10,2 10,4	8	
10,6	9	
10,8	12	
11,0	10	
11,2	13	
11,4 11,6	10 12	
11,8	22	
12,0	19	
12,2	15	
12,4	16	
12,6	13	
12,8 13,0	16 20	
13,0	11	
13,4	15	
13,6	12	
13,8	9	
14,0	11	
14,2 14,4	<u>8</u> 5	
14,4	16	
14,8	24	
15,0	21	
15,2		
15,4		
15,6 15,8		
16,0		
. 5,0		




Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN

Data: 18.12.2006 Località: calvisano

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-1.50

Committente:		B&D immobi
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n°colpi riv.
0,2 0,4	1 1	
0,6	12	
0,8	13	
1,0	8	
1,2 1,4	7 8	
1,6	4	
1,8	5	
2,0 2,2	12 12	
2,4	10	
2,6	5	
2,8 3,0	7 7	
3,2	7	
3,4	9	
3,6 3,8	7 9	
4,0	5	
4,2	4	
4,4 4,6	8	
4,8	8	
5,0	12	
5,2 5,4	9	
5,6	12	
5,8 6,0	11 12	
6,2	12	
6,4	11	
6,6 6,8	8	
7,0	10	
7,2	8 18	
7,4 7,6	20	
7,8	12	
8,0	12 16	
8,2 8,4	17	
8,6	17 12	
8,8 9,0	12	
9,2	11	
9,4	17 11	
9,6 9,8	15	
10,0	22	
10,2	20	
10,4 10,6	15 14	
10,8	14	
11,0 11,2	13 12	
11,4	7	
11,6	11	
11,8 12,0	17 12	
12,2	13	
12,4	7	
12,6 12,8	9 12	
13,0	12	
13,2	11 14	
13,4 13,6	13	
13,8	10	
14,0	14 13	
14,2 14,4	13 17	
14,6	17	
14,8 15,0	15 19	
15,0	19	
15,4		
15,6 15,8		
16,0		
		_



Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN


Data: dic - 2007

Località: C.na Zilia - Calvisano
Committente: Amm. Comunale per PGT

Prova n°	5
----------	---

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-2,0

Committente:		Amm. Comun
Prof. m. dal p.c.	n°colpi punta	n°colpi riv.
0,2	0	
0,4	4	
0,6	10	
0,8	7	
1,0	7	
1,2	5	
1,4	5	
1,6	8	
1,8	10	
2,0	8	
2,2 2,4	10 11	
2,6 2,8	7 6	
3,0	7	
3,2	8	
3,4	11	
3,6	11	
3,8	6	
4,0	11	
4,2	13	
4,4	12	
4,6	16	
4,8	24	
5,0	23	
5,2	18	
5,4	12	
5,6	12	
5,8	13	
6,0	14	
6,2	13	
6,4	15	
6,6	17 15	
6,8	12	
7,0 7,2	10	
7,4	10	
7,6	10	
7,8	13	
8,0	13	
8,2	12	
8,4	10	
8,6	15	
8,8	17	
9,0	21	
9,2		
9,4		
9,6		
9,8		
10,0		
10,2		
10,4		
10,6 10,8		
11,0		
11.2		
11,4		
11,6		
11,8		
12,0		
12,2		
12,4		
12,6		
12,8		
13,0		
13,2		
13,4		
13,6		
13,8		
14,0		
14,2		
14,4		
14,6		
14,8 15,0		
15,0		
15,4		
15,4		
15,8		
16,0		
.0,0		



Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN


Data: dic - 2007

Località: Malpaga - Calvisano
Committente: Amm. Comunale per PGT

Prova n°	6
----------	---

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-2.50

Committente:		Amm. Comur	
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n°colpi riv.	
0,2	4		
0,6	7		
0,8	1		
1,0	1		
1,2	4		
1,4 1,6	<u>8</u> 8		
1,8	7		
2,0	7		
2,2	7		
2,4 2,6	4		
2,8	3 2		
3,0	1		
3,2	6		
3,4 3,6	9 12		
3,8	13		
4,0	14		
4,2	10		
4,4	7		
4,6 4,8	9		
5,0	8		
5,2	8		
5,4	6		
5,6 5,8	7 15		
6,0	14		
6,2	12		
6,4	11		
6,6 6,8	6		
7,0	6		
7,2	8		
7,4	7		
7,6	<u>4</u>		
7,8 8,0	10		
8,2	8		
8,4	7		
8,6	7		
8,8 9,0			
9,2			
9,4			
9,6			
9,8 10,0			
10,2			
10,4			
10,6			
10,8 11,0			
11.2			
11,4			
11,6			
11,8 12,0			
12,0			
12,4			
12,6			
12,8			
13,0 13,2			
13,4			
13,6			
13,8			
14,0 14,2			
14,4			
14,6			
14,8			
15,0			
15,2 15,4			
15,4			
15,8			
16,0			



Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN


Data: dic - 2007

Località: Viadana B. nord - Calvisano Committente: Amm. Comunale per PGT

7

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-2,5

Committente:		Amm. Comun
Prof. m. dal p.c.	n°colpi punta	n°colpi riv.
0,2	2	
0,4	2	
0,6	6	
0,8	9	
1,0	9	
1,2	7	
1,4	11	
1,6	10	
1,8	12	
2,0	10	
2,2	12	
2,4	10	
2,6	11	
2,8	7	
3,0	7	
3,2	8	
3,4	11	
3,6	15	
3,8	15	
4,0	10	
4,2	13	
4,4	9	
4,6	7	
4,8	13	
5,0	13	
5,2	7	
5,4	9	
5,6	8	
5,8	6	
6,0	4	
6,2	4	
6,4	5	
6,6	7	
6,8	5	
7,0	9	
7,2	9	
7,4	11	
7,6	13	
7,8	11	
8,0	17	
8,2	12	
8,4	11	
8,6	15	
8,8	18	
9,0	20	
9,2		
9,4		
9,6		
9,8		
10,0		
10,2		
10,4		
10,6		
10,8		
11,0		
11,2		
11,4		
11,6		
11,8		
12,0		
12,2		
12,4		
12,6		
12,8		
13,0		
13,2		
13,4		
13,6		
13,8		
14,0		
14,2		
14,4		
14,6		
14,8		
15,0		
15,2		
15,4		
15,6		
15,8		
16,0		
- / -		



Penetrometro tipo DPSH PAGANI TG 63 100KN


Data: dic - 2007

Località: Mezzane - Calvisano
Committente: Amm. Comunale per PGT

Prova n°	8
----------	---

Quota inizio prova	0.00
quota falda	
	-2,40

Committente:		Amm. Comun
Prof. m. dal p.c.	n°colpi punta	n°colpi riv.
0,2	1	
0,4	3	
0,6	3	
0,8	3	
1,0 1,2		
	7 4	
1,4 1,6	3	
1,8	4	
2,0	5	
2,2	6	
2,4	10	
2,6	15	
2,8	11	
3,0	7	
3,2	9	
3,4	6	
3,6	5	
3,8	8	
4,0	11	
4,2	11	
4,4	9	
4,6	13	
4,8	18	
5,0	10	
5,2	9	
5,4	9	
5,6	6	
5,8	5	
6,0	5	
6,2	2	
6,4	5	
6,6	8	
6,8	11	
7,0	16	
7,2	18	
7,4	23 25	
7,6	18	
7,8	9	
8,0	15	
8,2 8,4	15	
8,6	18	
8,8	21	
9,0	19	
9,2		
9,4		
9,6		
9,8		
10,0		
10,2		
10,4		
10,6		
10,8		
11,0		
11,2		
11,4		
11,6		
11,8		
12,0		
12,2		
12,4 12,6		
12,8		
13,0 13,2		
13,4		
13,6		
13,8		
14,0		
14,0		
14,4		
14,6		
14,8		
15,0		
15,2		
15,4		
15,6		
15,8		
16,0		





Consulenze Geologiche ed Ambientali

Tel/Fax 030.5032020 - e-mail: studio.geosys@libero.it

Comune:		Provincia:		
	CALVISANO		BRESCIA	

## REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE

### RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

Tecnico incaricato;	SO DE DISTILLA
Dott. Angelo DE PASCALIS geologo	ANGELOS, MENONANON N. 825
Committente:	Data:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CALVISANO (Brescia)	novembre 2006

Penetrometro tipo DPSHPagani TG63 100 KN

Data:

22.11.06

Località:

Calvisano

Committente:

Amm. Comunale di Calvisano

Prova n°

Quota inízio prova

Quota falda


68.50 m

1

-1,6 m

Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n° colpi riv.
0,3	8	<del> </del>
0,6	5	1
0,9	3	
1,2	6	
1,5	6	<u> </u>
1,8	4	
2,1	4	
2,4	5	<u></u>
2,7	4	
3,0	5	_
3,3	4	
3,6	3	
3,9	2	<u>_</u>
4,2	4	.  <u> </u>
4,5	6	<del></del>
4,8	3	<del></del>
5,1	3	
5,4		<del> </del>
5,7	6	
6,0	10	
6,3	15	<del> </del>
6,6	20	<del> </del> -
6,9	14	<del> </del>
7,2	8	<del>                                     </del>
7,5	7 8	<u> </u>
7,8	13	
8,1 8,4	6	<del> </del>
8,7	5	<del> </del>
9,0	8	<del> </del>
9,3	8	<del>                                     </del>
9,6	9	<del></del>
9,9	7	<del> </del>
10,2	6	
10,5	9	<del> </del>
10,8	19	†"·
11,1	9	
11,4	8	<u> </u>
11,7	12	
12,0	13	
12,3	9	
12,6		
12,9		
13,2		
13,5		
13,8		
14,1		
14,4		
14,7		
		1

15,0



n. colpi rivestimento

Prova penetrometrica dinamica SCPT

Penetrometro tipo DPSHPagani TG63 100 KN

22.11.06

Località: Committente: Calvisano

Note:

Data:


Amm. Comunale di Calvisano

Quota inizio prova 68.50 m Quota falda -1,6 m

Prova n°

2

Note:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n° colpi riv.
0,3	8	
0,6	5	
0,9	5	
1,2	11	<u> </u>
1,5	13	<u> </u>
1,8	10	
2,1	8	
2,4	5	
2,7	7	<u> </u>
3,0	7	
3,3	8	
3,6	8	
3,9	13	
4,2	13	
4,5	9	
4,8	9	
5,1	11	<b></b>
5,4	9	
5,7	11	<del></del>
6,0	6	<del> </del>
6,3	7	
6,6	7	
6,9	9	·
7,2	8	
7,5	8	
7,8	9	<del> </del>
8,1	9	<del>-  </del>
8,4	13	<del></del>
8,7	10	
9,0	7	+
9,3	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9,6	7	<del> </del>
9,9	<del>                                     </del>	<del>- </del>
10,2 10,5	<u> </u>	<del>-  </del>
10,8	<del>                                     </del>	- <del>-</del>
11,1		<del> </del>
11,4	<del> </del>	<del>                                     </del>
11,4	<del>                                     </del>	
12,0	<del> </del>	
12,3	<del>                                     </del>	
12,6	<del> </del>	<del> </del>
12,9	<del> </del>	1
13,2	<del>                                     </del>	<del> </del>
13,5		+
13,8	<del>                                     </del>	<del>-  </del>
14,1	<del>                                     </del>	
14,4	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
14,7		<del> </del>
15,0	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
J	+	



n. colpi punta

Prova penetrometrica dinamica SCPT

Penetrometro tipo DPSHPagani TG63 100 KN

22.11.06

Località: Committente: Calvisano

Note:

Data:


Amm. Comunale di Calvisano

Quota inizio prova 68.50 m Quota falda -1,6 m

Prova nº

3

Note:		
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n° colpi riv.
0,3	10	
0,6	5	
0,9	7	
1,2	8	
1,5	10	
1,8	8	<u></u>
2,1	9	ļ
2,4	3	
2,7	4	<u>. </u> -
3,0	7	
3,3	. 9	
3,6	6	.
3,9	12	
4,2	9	
4,5	5	<del> </del>
4,8	4	<u> </u>
5,1	12	<u> </u>
5,4	10	<u> </u>
5,7	6	<u> </u>
6,0	11	<u> </u>
6,3	12	
6,6	10	
6,9	7	<del> </del>
7,2	8	
7,5	13	
7,8	12	<u>-</u>
8,1	11	<del> </del>
8,4		
8,7	16 17	-
9,0	6	<del>-</del>
9,3	12	<del>-  </del>
9,6	10	<u></u>
9,9	11	<del> </del>
10.2	<del>  ''-</del>	+
10,5	<u> </u>	<del>                                     </del>
10,8	<del> </del>	<del></del>
11,4	<del> </del>	<del></del>
11,7	<del></del>	<del></del>
12,0	<del> </del>	<del> </del>
12,3	<del> </del>	<del></del>
12,6	<del></del>	<del> </del> -
12,9	†	_†
13,2		<del> </del>
13,5	<del>                                     </del>	~
13,8	<del> </del>	
14.1	<del> </del>	<del>                                     </del>
14,4	†	
14,7	<del> </del>	<del>                                     </del>
15,0		



n. colpi rivestimento

Carrier and Carrier to the first of the contract of

DPSHPagani TG63 100 KN Penetrometro tipo

Data:

22.11.06

Località:

Calvisano

Committente:

Amm. Comunale di Calvisano

Note:


Prova n°	4
Quota inizio prova	

68.50 m

Quota falda

-1,6 m

Note:		
Prof. m. dal p.c.	n° colpi punta	n° colpi riv.
0,3	10	1
0,6	9	Ti
0,9	6	
1,2	12	
1,5	11	<u> </u>
1,8	7	
2,1	5	<u> </u>
2,4	3	
2,7		
3,0	3	ļ
3,3	4	
3,6	3	. <u></u>
3,9	4	<del> </del>
4,2	6	ļ
4,5	7	
4,8	7	
5,1	8	
5,4	88	
5,7	13	
6,0	14	
6,3	8	<del> </del>
6,6	7	
6,9	7	<u> </u>
7,2	6	
7,5	6	<del> </del>
7,8	6	<u> </u>
8,1	11	<del></del>
8,4	13	<del>                                     </del>
8,7	13	<del> </del>
9,0	12	+
9,3	13	-
9,6	13 11	
9,9	8	<del></del>
10,2	<del> </del>	<del> </del>
	<del> </del>	
10,8	<del></del>	<del> </del>
		<del></del>
11,4 11,7		<del>                                     </del>
	<del> </del>	+
12,0 12,3	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
12,5	<del> </del>	<del> </del>
12,9	<del> </del>	<del>-</del>
13,2	<del>                                     </del>	+
13,5	<del> </del>	<del> </del>
13,8	<u> </u>	<del> </del>
14,1	<del> </del>	<del>                                     </del>
14,1	<del> </del>	1
14,7	<del>                                     </del>	-
15,0	<del>                                     </del>	<del></del>
,.	<del> </del>	<del></del>



n. colpi punta

n. colpi rivestimento



## TAVOLA 1 - Ubicazione dell'area

Carta tecnica regionale - CTR Scala 1:10.000